


WYKONANIE INSTALACJI

Instalację gniazd wtykowych projektuje się wykonać przewodami: N2XH-J 0,6/1kV - drogi ewakuacyjne i YnKY - w pomieszczeniach. Przewody ułożyć w tynku stosując osprzęt melaminowy wtykowy, a pomieszczeniach wilgotnych zastosować osprzęt hermetyczny.



OSPRZĘT:

- wyłącznik 1 bieg mel 10A wtykowy
- przełącznik świecznikowy 1 bieg mel 10A wtykowy
- CR ⊙ - czujka ruchu sufitowa o zasięgu 6 m
- ⊙ - przycisk "światło" wtykowy
- s - osprzęt hermetyczny

WYKONANIE INSTALACJI

Instalację oświetlenia projektuje się wykonać przewodami: N2XH-J 0,6/1kV 2/3/4 x 1,5 mm² - drogi ewakuacyjne i YnKY 2/3/4 x 1,5 mm² - w pomieszczeniach. Przewody ułożyć w tynku stosując osprzęt melaminowy wtykowy, a w pomieszczeniach wilgotnych zastosować osprzęt hermetyczny.

N2XH-J 0,6/1kV 4 x 1,5² wt z TP
oświetlenie korytarza na 3 piętrze

ÓŚWIETLENIE - LEGENDA

- A1 - Oprawa zwieszana 50W 6400 lm, IP44, Ra>80, 4000K. Obudowa i klosz z poliwęglanu, kolor korpusu szary, wymiary 1264x121 h=82
- A2 - Oprawa zwieszana 50W 6400 lm, IP20, Ra>80, 4000K. Obudowa i klosz z poliwęglanu, kolor korpusu szary, wymiary 1264x121 h=82
- B1 - Oprawa nastropowa źródła LED 20W, 2000lm IP44, Ra>80, 3000K odbłyśnik ALU, dyfuzor opalowy, obudowa z blachy stalowej i aluminium, kolor korpusu czarny, wymiary: średnica=192mm h=140mm
- B2 - Oprawa nastropowa źródła LED 40W, 5000lm IP20, Ra>80, 3000K odbłyśnik ALU, dyfuzor opalowy, obudowa z blachy stalowej i aluminium, kolor korpusu czarny, wymiary: średnica=192mm h=140mm
- D1 - Oprawa zwieszana źródła LED 67W Ra>80 3000K obudowa aluminiowa, dyfuzor mikropryzmatyczny regulacja strumienia świetlnego, kolor czarny, wymiary: l=1430mm b=78mm h=104mm
- E1 - Oprawa nastropowa źródła LED 48W 4500lm IP20 Ra>80, 3000K, UGR<19 dyfuzor mikropryzmatyczny, obudowa z blachy stalowej i aluminium, ramka aluminium, źródła LED, zasilacz z filtrem PFC, 595x595mm h=10mm
- F1 - Oprawa nastropowa LED 120W 16000lm IP66, Ra>80, 4000K, IK09 obudowa z odlewu aluminiowego szyba hartowana ze strukturą pryzmatyczną, wewnętrzny raster aluminiowy, autonomiczne sterowanie strumieniem światłem oprawy Auto DIM, kolor korpusu szary, wymiary 438x434mm h=121
- H1 - Oprawa ścienna źródło LED 20W, IP54, Ra>80, 3000K, obudowa z aluminium, kolor czarny, wymiary: średnica 170mm, h=245mm, szerokość z wysięgnikiem 239mm
- EW1 - Kierunkowa oprawa ewakuacyjna jednostronna, źródła LED 1W autonomia 1h, IP20 autotest, certyfikat CNBOP, kolor szary, wymiary: l=337mm b=57mm h=189mm
- EW1/1 - Kierunkowa oprawa ewakuacyjna jednostronna, źródła LED 1W autonomia 1h, IP40 autotest, certyfikat CNBOP, kolor szary, wymiary: l=337mm b=57mm h=189mm
- EW2 - Kierunkowa oprawa ewakuacyjna dwustronna, źródła LED 1W autonomia 1h, IP44 autotest, certyfikat CNBOP, kolor szary, wymiary: l=337mm b=72mm h=224mm
- EW3 - Oprawa ewakuacyjna nastropowa LED 3W 370lm optyka otwarta autonomia 1h, IP20, autotest kolor szary, wymiary: średnica 202mm h=58mm

- EW3/1 - Oprawa ewakuacyjna nastropowa LED 3W 370lm optyka otwarta autonomia 1h, IP40, autotest kolor szary, wymiary: średnica 202mm h=58mm
- EW4 - Oprawa ewakuacyjna nastropowa LED 3W, 350lm, autonomia 3h, IP65, IK08, autotest praca w niskich temperaturach, kolor biały, wymiary: l=226mm b=42mm h=125mm
- EW5 - Oprawa ewakuacyjna nastropowa LED 3W, 350lm, autonomia 3h, IP65, IK08, autotest kolor biały, wymiary: l=226mm b=42mm h=125mm

PRACOWNIA architektoniczna 31-043 Kraków, Plac Dominikański 1/5a mgr inż. arch. Joanna Kołodziej mgr inż. arch. Marcin Kołodziej	INWESTOR: GMINA MIEJSKA KRAKÓW REPREZENTOWANA PRZEZ DYREKTORA XLI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W KRAKOWIE RYNEK KLEPARSKI 18, 31-150 KRAKÓW.		NR RYSUNKU:
	OBJEKT: XLI Liceum Ogólnokształcące w Krakowie Rynek Kleparski 18, 31-150 Kraków. REMONT I PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.		E 11
	TYTUŁ RYSUNKU: RZUT III PIĘTRA - INSTALACJA ÓŚWIETLENIA		BRANŻA: ELEKTRYCZNA
	PROJEKTANT: Stanisław Ciaputa Upr. bud. nr 370/79	SPRAWDZAJĄCY: Bogusław Blitek Upr. bud. nr 13/79	DATA: 11.2018

SKALA: 1:100

STADIUM:
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY